

Утверждено Начальник СТИ АО «ТЕПЛОСЕТЬ» Куликов Анатолий Михайлович Подпись:   23» 04 2025года	Утверждено Гл.врач ГБУЗ СК «ГДП №3» г.Ставрополя Макаренко Ирина Николаевна Подпись:  « 22 » 04 2025года 
--	--

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234)

1.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода,дни	
	2022-2023г.г.	186
	2023-2024г.г.	179
	2024-2025г.г.	188
2	Средняя ремпература наружного воздуха отопительного периода,С	
	2022-2023г.г.	1,64
	2023-2024г.г.	0,72
	2024-2025г.г.	0,34
3	Объем потребления тепловой энергии в отопительный период,Гкалл.при наличии прибора учета	
	2022-2023г.г.	438,441
	2023-2024г.г.	387,0326
	2024-2025г.г.	421,3266
4	Случаи разморозения внутренней системы теплоснабжения в «ГДП№3»	
	2022-2023г.г.	Нет
	2023-2024г.г.	Нет
	2024-2025г.г.	Нет
5	Случаи аварии/дефектов внутренней системы теплоснабжения в «ГДП№3»	
	2022-2023г.г.	Нет
	2023-2024г.г.	Нет
	2024-2025г.г.	Нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Нет
	2023-2024г.г.	Нет
	2024-2025г.г.	Нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	Нет
	2023-2024г.г.	Нет
	2024-2025г.г.	Нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Нет
	2023-2024г.г.	Нет

2024-2025г.г.	Нет
---------------	-----

1.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.

№	Перечень мероприятий	Сроки выполнения
1	Промывка системы отопления здания: - гидropневматическая промывка системы отопления производится Исполнителем с помощью компрессора с производительностью 5м3/мин, с использованием воды, привезенной на объект в емкости. - в день проведения промывки Исполнитель осуществляет вызов специалиста из отдела тепловой инспекции ОАО «Теплосеть» для составления актов на промывку и опрессовку системы отопления.	август 2025г.
2	Поверка манометров - 15шт	Июль 2025г.
3	.Поверка термометров - 8шт	Июль 2025г.
4	Замена задвижки $\varnothing$ 50- 1шт	Июль 2025г.
5	.Замена авто воздушных клапанов 10 шт	Июль 2025г.
6	Замена насоса РГВС 2шт	Июль 2025г.
7	Государственная поверка преобразователя температуры Взлет ТПС -1шт	Июль 2025г.
8	.Замена теплоизоляции на трубе $\varnothing$ 20мм 10м	Июль 2025г.
9	Подготовка паспорта готовности систем теплопотребления и оборудования ИТП к отопительному периоду 2025-2026г.	Август 2025г.

Начальник АХО



Сережников Ю.П.